

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PLANO 362

8

VALOR COM BDI:	31,88
VALOR TOTAL:	144,80
TOTAL MÃO DE OBRA:	49,15
TOTAL MATERIAL:	67,25
VALOR TOTAL COM BDI:	159,40

95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022					25,39
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,30	0,60
00002593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	11,15	11,15
				TOTAL Material:		11,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	19,83	6,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	23,46	7,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,64

VALOR:	25,39
VALOR SEM ENCARGOS:	20,95
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	25,39
VALOR UNITÁRIO:	25,39
VALOR MÃO DE OBRA:	8,65
VALOR MATERIAL:	11,74
VALOR BDI (10.09%):	2,56
VALOR COM BDI:	27,95
VALOR TOTAL:	126,95
TOTAL MÃO DE OBRA:	43,25
TOTAL MATERIAL:	58,70
VALOR TOTAL COM BDI:	139,75

95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022					28,96
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,30	0,60
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	12,86	12,86
					TOTAL Material:	13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35810000	19,83	7,10		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35810000	23,46	8,40		

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLN: 50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,50
VALOR:	28,96
VALOR SEM ENCARGOS:	23,90
VALOR ENCARGOS (105.46%):	5,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	28,96
VALOR UNITÁRIO:	28,96
VALOR MÃO DE OBRA:	9,83
VALOR MATERIAL:	13,45
VALOR BDI (10.09%):	2,92
VALOR COM BDI:	31,88
VALOR TOTAL:	115,84
TOTAL MÃO DE OBRA:	39,32
TOTAL MATERIAL:	53,80
VALOR TOTAL COM BDI:	127,52

95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022					34,92
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,30	0,60
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	16,98	16,98
TOTAL Material:						17,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,40080000	19,83	7,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	23,46	9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,34

VALOR:	34,92
VALOR SEM ENCARGOS:	29,27
VALOR ENCARGOS (105.46%):	5,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	34,92
VALOR UNITÁRIO:	34,92
VALOR MÃO DE OBRA:	11,00
VALOR MATERIAL:	17,58
VALOR BDI (10.09%):	3,52
VALOR COM BDI:	38,44
VALOR TOTAL:	34,92
TOTAL MÃO DE OBRA:	11,00
TOTAL MATERIAL:	17,58
VALOR TOTAL COM BDI:	38,44

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLO 10

C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"					6,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3700	1,3700
					TOTAL Material:	1,3700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	20,5200	4,9248
					TOTAL Mão de Obra:	4,9248

VALOR:	6,29
VALOR SEM ENCARGOS:	2,99
VALOR ENCARGOS (105.46%):	3,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,29
VALOR UNITÁRIO:	6,29
VALOR MÃO DE OBRA:	4,92
VALOR MATERIAL:	1,37
VALOR BDI (10.09%):	0,63
VALOR COM BDI:	6,92
VALOR TOTAL:	314,50
TOTAL MÃO DE OBRA:	246,00
TOTAL MATERIAL:	68,50
VALOR TOTAL COM BDI:	346,00

C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"					6,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3700	1,3700
					TOTAL Material:	1,3700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	20,5200	4,9248
					TOTAL Mão de Obra:	4,9248

VALOR:	6,29
VALOR SEM ENCARGOS:	2,99
VALOR ENCARGOS (105.46%):	3,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,29
VALOR UNITÁRIO:	6,29
VALOR MÃO DE OBRA:	4,92
VALOR MATERIAL:	1,37
VALOR BDI (10.09%):	0,63
VALOR COM BDI:	6,92
VALOR TOTAL:	25,16
TOTAL MÃO DE OBRA:	19,68

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

FLS Nº: 565

TOTAL MATERIAL:	5,48
VALOR TOTAL COM BDI:	27,68

C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"					7,39
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
TOTAL Material:						2,4700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	20,5200	4,9248
TOTAL Mão de Obra:						4,9248

VALOR:	7,39
VALOR SEM ENCARGOS:	4,09
VALOR ENCARGOS (105.46%):	3,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,39
VALOR UNITÁRIO:	7,39
VALOR MÃO DE OBRA:	4,92
VALOR MATERIAL:	2,47
VALOR BDI (10.09%):	0,75
VALOR COM BDI:	8,14
VALOR TOTAL:	29,56
TOTAL MÃO DE OBRA:	19,68
TOTAL MATERIAL:	9,88
VALOR TOTAL COM BDI:	32,56

92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					21,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	13,69	0,15
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	38,00	0,11
00003909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,76	8,76
TOTAL Material:						9,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	18,89	5,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	22,44	6,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,27

VALOR:	21,29
VALOR SEM ENCARGOS:	17,19
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,29

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 306

VALOR UNITÁRIO:	21,29
VALOR MÃO DE OBRA:	7,98
VALOR MATERIAL:	9,02
VALOR BDI (10.09%):	2,15
VALOR COM BDI:	23,44
VALOR TOTAL:	42,58
TOTAL MÃO DE OBRA:	15,96
TOTAL MATERIAL:	18,04
VALOR TOTAL COM BDI:	46,88

92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	21,29
Material		
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	0,15
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	0,11
00003909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	8,76
TOTAL Material:		9,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,27

VALOR:	21,29
VALOR SEM ENCARGOS:	17,19
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,29
VALOR UNITÁRIO:	21,29
VALOR MÃO DE OBRA:	7,98
VALOR MATERIAL:	9,02
VALOR BDI (10.09%):	2,15
VALOR COM BDI:	23,44
VALOR TOTAL:	319,35
TOTAL MÃO DE OBRA:	119,70
TOTAL MATERIAL:	135,30
VALOR TOTAL COM BDI:	351,60

92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	38,74
Material		
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	0,26
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	0,19
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	24,37

Página: 35

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

EMPRESA: EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE CRATO-CE

FIS Nº: 567

TOTAL Material: 24,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	18,89	6,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	22,44	7,56

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 13,92

VALOR:	38,74
VALOR SEM ENCARGOS:	34,10
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	38,74
VALOR UNITÁRIO:	38,74
VALOR MÃO DE OBRA:	9,05
VALOR MATERIAL:	24,82
VALOR BDI (10.09%):	3,91
VALOR COM BDI:	42,65
VALOR TOTAL:	38,74
TOTAL MÃO DE OBRA:	9,05
TOTAL MATERIAL:	24,82
VALOR TOTAL COM BDI:	42,65

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					4,12
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,29	2,84
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,60	0,03
TOTAL Material:						2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	19,83	0,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	23,46	0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,25

VALOR:	4,12
VALOR SEM ENCARGOS:	3,70
VALOR ENCARGOS (105.46%):	0,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,12
VALOR UNITÁRIO:	4,12
VALOR MÃO DE OBRA:	0,79
VALOR MATERIAL:	2,87
VALOR BDI (10.09%):	0,42
VALOR COM BDI:	4,54

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE

FLS Nº. 568

VALOR TOTAL:	4,12
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,79
TOTAL MATERIAL:	2,87
VALOR TOTAL COM BDI:	4,54

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,44
Material		
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	4,73
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,03
TOTAL Material:		4,76

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	0,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,68

VALOR:	6,44
VALOR SEM ENCARGOS:	5,89
VALOR ENCARGOS (105.46%):	0,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,44
VALOR UNITÁRIO:	6,44
VALOR MÃO DE OBRA:	1,06
VALOR MATERIAL:	4,77
VALOR BDI (10.09%):	0,65
VALOR COM BDI:	7,09
VALOR TOTAL:	2.769,20
TOTAL MÃO DE OBRA:	455,80
TOTAL MATERIAL:	2.051,10
VALOR TOTAL COM BDI:	3.048,70

91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	33,02
Serviço		
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,75
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,27
TOTAL Serviço:		33,02

VALOR:	33,02
VALOR SEM ENCARGOS:	26,75
VALOR ENCARGOS (105.46%):	6,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 570

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	19,83	4,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	23,46	5,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,74

VALOR:	66,74
VALOR SEM ENCARGOS:	63,24
VALOR ENCARGOS (105.46%):	3,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	66,74
VALOR UNITÁRIO:	66,74
VALOR MÃO DE OBRA:	6,81
VALOR MATERIAL:	55,99
VALOR BDI (10.09%):	6,73
VALOR COM BDI:	73,47
VALOR TOTAL:	400,44
TOTAL MÃO DE OBRA:	40,86
TOTAL MATERIAL:	335,94
VALOR TOTAL COM BDI:	440,82

C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA					474,64
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	456,0100	456,0100
TOTAL Material:						456,0100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,5200	8,2080
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	26,0600	10,4240
TOTAL Mão de Obra:						18,6320

VALOR:	474,64
VALOR SEM ENCARGOS:	462,33
VALOR ENCARGOS (105.46%):	12,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	474,64
VALOR UNITÁRIO:	474,64
VALOR MÃO DE OBRA:	18,63
VALOR MATERIAL:	456,01
VALOR BDI (10.09%):	47,89
VALOR COM BDI:	522,53
VALOR TOTAL:	474,64
TOTAL MÃO DE OBRA:	18,63
TOTAL MATERIAL:	456,01
VALOR TOTAL COM BDI:	522,53

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

53

8

96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023					66,43
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	37,98	39,87
					TOTAL Material:	39,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	19,83	4,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	23,46	5,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,66670000	23,74	15,82
					TOTAL Serviço:	15,82

VALOR:	66,43
VALOR SEM ENCARGOS:	60,01
VALOR ENCARGOS (105.46%):	6,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	66,43
VALOR UNITÁRIO:	66,43
VALOR MÃO DE OBRA:	12,49
VALOR MATERIAL:	46,74
VALOR BDI (10.09%):	6,70
VALOR COM BDI:	73,13
VALOR TOTAL:	1.395,03
TOTAL MÃO DE OBRA:	262,29
TOTAL MATERIAL:	981,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.535,73

C0521	CABO COBRE NU 50MM2					59,69
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	47,1900	48,1338
					TOTAL Material:	48,1338

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24800000	20,5200	5,0890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24800000	26,0600	6,4629
					TOTAL Mão de Obra:	11,5519

VALOR:	59,69
VALOR SEM ENCARGOS:	52,05
VALOR ENCARGOS (105.46%):	7,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	59,69

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PRESEDA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLON: 572

VALOR UNITÁRIO:	59,69
VALOR MÃO DE OBRA:	11,55
VALOR MATERIAL:	48,13
VALOR BDI (10.09%):	6,02
VALOR COM BDI:	65,71
VALOR TOTAL:	7.162,80
TOTAL MÃO DE OBRA:	1.386,00
TOTAL MATERIAL:	5.775,60
VALOR TOTAL COM BDI:	7.885,20

93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					14,99
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	9,22	10,14

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	19,83	2,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	23,46	2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,85

VALOR:	14,99
VALOR SEM ENCARGOS:	13,40
VALOR ENCARGOS (105.46%):	1,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,99
VALOR UNITÁRIO:	14,99
VALOR MÃO DE OBRA:	3,07
VALOR MATERIAL:	10,14
VALOR BDI (10.09%):	1,51
VALOR COM BDI:	16,50
VALOR TOTAL:	170,89
TOTAL MÃO DE OBRA:	35,00
TOTAL MATERIAL:	115,60
VALOR TOTAL COM BDI:	188,10

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021					73,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,61	73,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		73,62

VALOR:	73,62
VALOR SEM ENCARGOS:	51,66
VALOR ENCARGOS (105.46%):	21,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE"
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
RUA: 572
CEP: 63000-000

VALOR COM ENCARGOS:	73,62
VALOR UNITÁRIO:	73,62
VALOR MÃO DE OBRA:	42,74
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (10.09%):	7,43
VALOR COM BDI:	81,05
VALOR TOTAL:	1.325,16
TOTAL MÃO DE OBRA:	769,32
TOTAL MATERIAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.458,90

93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	22,98
Equipamento Custo Horário		
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,71
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	6,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:		8,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,63

VALOR:	22,98
VALOR SEM ENCARGOS:	16,63
VALOR ENCARGOS (105.46%):	6,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	22,98
VALOR UNITÁRIO:	22,98
VALOR MÃO DE OBRA:	12,37
VALOR MATERIAL:	2,18
VALOR BDI (10.09%):	2,32
VALOR COM BDI:	25,30
VALOR TOTAL:	413,64
TOTAL MÃO DE OBRA:	222,66
TOTAL MATERIAL:	39,24
VALOR TOTAL COM BDI:	455,40

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	47,62
Material		
	Fonte	
	Unid	
	Coefficiente	
	Preço Unitário	
	Total	

Página: 42

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	38,97	38,97
					TOTAL Material:	38,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	23,19	3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	18,61	2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	243,64	3,43
					TOTAL Serviço:	3,43

VALOR:	47,62
VALOR SEM ENCARGOS:	45,46
VALOR ENCARGOS (105.46%):	2,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	47,62
VALOR UNITÁRIO:	47,62
VALOR MÃO DE OBRA:	4,22
VALOR MATERIAL:	40,89
VALOR BDI (10.09%):	4,80
VALOR COM BDI:	52,42
VALOR TOTAL:	285,72
TOTAL MÃO DE OBRA:	25,32
TOTAL MATERIAL:	245,34
VALOR TOTAL COM BDI:	314,52

C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2					12,66
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2100	5,2100
					TOTAL Material:	5,2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	20,5200	3,2832
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	26,0600	4,1696
					TOTAL Mão de Obra:	7,4528

VALOR:	12,66
VALOR SEM ENCARGOS:	7,74
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,66
VALOR UNITÁRIO:	12,66
VALOR MÃO DE OBRA:	7,45
VALOR MATERIAL:	5,21

Página: 43

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
F.L.S. Nº 525

VALOR BDI (10.09%):	1,28
VALOR COM BDI:	13,94
VALOR TOTAL:	75,96
TOTAL MÃO DE OBRA:	44,70
TOTAL MATERIAL:	31,26
VALOR TOTAL COM BDI:	83,64

98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023					23,74
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	0,88	0,88
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	7,96	7,96
TOTAL Material:						10,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	19,83	6,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	23,46	7,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,43

VALOR:	23,74
VALOR SEM ENCARGOS:	19,36
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,74
VALOR UNITÁRIO:	23,74
VALOR MÃO DE OBRA:	8,52
VALOR MATERIAL:	10,30
VALOR BDI (10.09%):	2,40
VALOR COM BDI:	26,14
VALOR TOTAL:	142,44
TOTAL MÃO DE OBRA:	51,12
TOTAL MATERIAL:	61,80
VALOR TOTAL COM BDI:	156,84

C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2					12,66
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2100	5,2100
TOTAL Material:						5,2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	20,5200	3,2832
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	26,0600	4,1696

Página: 44

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/10/2024

OBRA:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

DESCRIÇÃO:

COBERTURA DE QUADRA

LOCAL:

CRATO/CE

TOTAL Mão de Obra:	7,4528
VALOR:	12,66
VALOR SEM ENCARGOS:	7,74
VALOR ENCARGOS (105.46%):	4,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,66
VALOR UNITÁRIO:	12,66
VALOR MÃO DE OBRA:	7,45
VALOR MATERIAL:	5,21
VALOR BDI (10.09%):	1,28
VALOR COM BDI:	13,94
VALOR TOTAL:	75,96
TOTAL MÃO DE OBRA:	44,70
TOTAL MATERIAL:	31,26
VALOR TOTAL COM BDI:	83,64

102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	183,38				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	14,97	1,19
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	35,30	0,08
00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	54,49	55,59
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	44,05	38,32
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	75,00	45,78
				TOTAL Material:		140,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	22,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	18,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,67

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	1,75
TOTAL Serviço:					1,75

VALOR:	183,38
VALOR SEM ENCARGOS:	170,28
VALOR ENCARGOS (105.46%):	13,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	183,38
VALOR UNITÁRIO:	183,38
VALOR MÃO DE OBRA:	25,51

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/10/2024

OBRA:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

DESCRIÇÃO:

COBERTURA DE QUADRA

LOCAL:

CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

FLS Nº: 577

VALOR MATERIAL:	142,38
VALOR BDI (10.09%):	18,50
VALOR COM BDI:	201,88
VALOR TOTAL:	38.876,56
TOTAL MÃO DE OBRA:	5.408,12
TOTAL MATERIAL:	30.184,56
VALOR TOTAL COM BDI:	42.798,56

C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	3.433,00
Material		
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	
TOTAL Material:		3.400,0000

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,08650000	381,5000	32,9998
TOTAL Serviço:		32,9998

VALOR:	3.433,00
VALOR SEM ENCARGOS:	3.425,15
VALOR ENCARGOS (105.46%):	7,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3.433,00
VALOR UNITÁRIO:	3.433,00
VALOR MÃO DE OBRA:	11,51
VALOR MATERIAL:	3.418,67
VALOR BDI (10.09%):	346,39
VALOR COM BDI:	3.779,39
VALOR TOTAL:	3.433,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	11,51
TOTAL MATERIAL:	3.418,67
VALOR TOTAL COM BDI:	3.779,39

C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	2.800,00
Material		
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	
TOTAL Material:		2.800,0000

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/10/2024

OBRA:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE"

DESCRIÇÃO:

COBERTURA DE QUADRA

LOCAL:

CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 578

VALOR:	2.800,00
VALOR SEM ENCARGOS:	2.800,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.800,00
VALOR UNITÁRIO:	2.800,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	2.800,00
VALOR BDI (10.09%):	282,52
VALOR COM BDI:	3.082,52
VALOR TOTAL:	2.800,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	2.800,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.082,52

C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS					1.600,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.600,0000	1.600,0000
TOTAL Material:						1.600,0000

VALOR:	1.600,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1.600,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.600,00
VALOR UNITÁRIO:	1.600,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	1.600,00
VALOR BDI (10.09%):	161,44
VALOR COM BDI:	1.761,44
VALOR TOTAL:	1.600,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	1.600,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.761,44

	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					132,92
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP006	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	132,92	132,92
TOTAL Não cadastrado:						132,92

VALOR:	132,92
VALOR SEM ENCARGOS:	132,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE"
DESCRIÇÃO:	CÓBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
FOLHA Nº: 679

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	132,92
VALOR UNITÁRIO:	132,92
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (10.09%):	13,41
VALOR COM BDI:	146,33
VALOR TOTAL:	13.292,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	14.633,00

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 26.472.069/0001-01

Rua Monsenhor Esmeraldo, 485-A, Pinto Madeira - Crato/CE



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE

ENDEREÇO: R-I, 10-20 - BARRO BRANCO, CRATO - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 05/2024

NÃO DESONERADO

ADM001

SERVIÇO:

UNIDADE: %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE	HxMÊS	0,00	4.965,16	0,00
18599	APONTADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	5.104,16	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	0,00	3.702,42	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	0,00	3.702,42	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	0,00	3.701,73	0,00
18601	CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	5.851,46	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,00	170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,00	5.848,14	0,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,19	6.963,71	1.323,19
18602	ENFERMEIRO	HxMÊS	0,00	9.302,54	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	25.381,61	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,10	19.899,74	1.989,97
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,00	25.381,61	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	0,00	32.108,96	0,00
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS	0,00	36.639,33	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	0,00	2.850,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÊS	0,00	7.699,78	0,00
110257	IMPRESSORA	UNxMÊS	0,00	200,00	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS	0,00	100,00	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÊS	0,00	6.233,01	0,00
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	12.898,98	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÊS	0,00	3.750,73	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÊS	0,00	5.299,77	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÊS	0,00	320,00	0,00
18604	SERVENTE	HxMÊS	0,00	3.657,84	0,00
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,00	6.562,59	0,00
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	6.090,10	0,00
18592	TOPÓGRAFO	HxMÊS	0,00	7.590,57	0,00
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,00	230,00	0,00
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,00	6.745,98	0,00
18617	VIGIA	HxMÊS	0,00	3.687,34	0,00
12294	ÁGUA	M3	0,00	5,97	0,00
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00	0,98	0,00

TOTAL SIMPLES 3.323,07

TOTAL PARA 4 MESES 13.292,28

FRAÇÃO DE 100% 132,92

BDI: 10,09% 13,41

TOTAL GERAL 146,33

ABS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 16/10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

DESCRIÇÃO: COBERTURA DE QUADRA

LOCAL: CRATO/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.202,74	100,00 % 28.202,74				100,00 % 28.202,74
2	MURO DE ARRIMO E ATERRO PARA NIVELAMENTO DA QUADRA E RAMPA DE	21.444,22	100,00 % 21.444,22				100,00 % 21.444,22
3	FECHAMENTOS E ISOLAMENTO DA QUADRA	21.089,47	60,00 % 12.653,68	20,00 % 4.217,89	20,00 % 4.217,90		100,00 % 21.089,47
4	SUPERESTRUTURA	232.501,28		40,00 % 93.000,51	60,00 % 139.500,77		100,00 % 232.501,28
5	SISTEMAS DE COBERTURA	72.734,25			30,00 % 21.820,28	70,00 % 50.913,97	100,00 % 72.734,25
6	SISTEMA DE PISO	47.179,69			50,00 % 23.589,85	50,00 % 23.589,84	100,00 % 47.179,69
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	2.789,03			30,00 % 836,71	70,00 % 1.952,32	100,00 % 2.789,03
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	19.879,09			30,00 % 5.963,73	70,00 % 13.915,36	100,00 % 19.879,09
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	13.125,32		20,00 % 2.625,06	40,00 % 5.250,13	40,00 % 5.250,13	100,00 % 13.125,32
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.421,91				100,00 % 51.421,91	100,00 % 51.421,91
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.633,00	11,00 % 1.609,63	32,00 % 4.682,56	32,00 % 4.682,56	25,00 % 3.658,25	100,00 % 14.633,00
		525.000,00	63.910,27 63.910,27	104.526,02 168.436,29	205.861,93 374.298,22	150.701,78 525.000,00	525.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 581
6

ABS

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE"
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	0,15
TOTAL		0,95

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,23
AC	Administração central	0,11
R	Riscos	1,00
TOTAL		2,34

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 10,09%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 582
6

ABS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

16/10/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA
LOCAL:	CRATO/CE

583

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,99	5,90
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
	TOTAL	15,40	6,21

A + B + C + D = 105,46 64,34

Documento assinado digitalmente

gov.br

AVILO BEZERRA SOARES

Data: 30/01/2025 10:33:25-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 26.472.069/0001-01

Rua Monsenhor Esmeraldo, 485-A, Pinto Madeira - Crato/CE

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo 485 A, Pinto Madeira - CRATO/CE

CNPJ: Nº: 26.472.069/0001-01

Representante Legal: ÁVILO BEZERRA SOARES

CPF: 050.829.203-40

RG: 2006034003924

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 584

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
CONCORRÊNCIA Nº 2024.08.09.1

CRATO/CE 30 DE JANEIRO DE 2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS através de seu Representante legal, declara sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço como também fará parte da equipe técnica atuando como responsável técnico e gestor, e se compromete a participar permanentemente dos serviços. E nomeia e autoriza a inclusão na equipe técnica para a realização dos serviços objeto desta licitação, atuando como engenheiro civil, o Sr. Wellington Correia Oliveira CPF : 035.892.563-03, registrado no Conselho Regional de Engenharia CE sob o Nº 56772 -D RNP: 061457163-4 , caso a empresa seja declarada vencedora do certame. E conforme a necessidade dos serviços a empresa se compromete a contratar mais pessoas para compor o quadro técnico de forma a cumprir o contrato.

Segue abaixo a relação de aparelhamento e instalações disponíveis, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos:

- o **Equipe Técnica:** 02 (dois) Engenheiros Civis conforme abaixo;
- o **Das instalações** dispomos da sede da nossa empresa sediada à Rua Monsenhor Esmeraldo, 485 A, Pinto Madeira - Crato/CE, bem como de outras instalações situadas no município que servem de garagem, escritório, depósito e almoxarifado para a prestação dos serviços;
- o **Do aparelhamento:** os equipamentos disponíveis para a execução dos serviços são: Caminhão Caçamba/Basculante, Retroescavadeira, e todos os outros aparelhos e ferramentas que se fizerem necessários para a obra.

Eu, **Wellington Correia Oliveira** registrado no Conselho Regional de Engenharia - CREA/CE sob o Nº 56772 -D RNP: 061457163-4 Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar permanentemente da obra objeto desta licitação. Como também declaro sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, Assumindo total responsabilidade pela condução das etapas da obra.

Eu, **Ávilo Bezerra Soares** registrado no Conselho Regional de Engenharia - CREA/CE sob o Nº 374169 RNP: 0622399365 Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar permanentemente da obra objeto desta licitação. Como também declaro sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, Assumindo total responsabilidade pela condução das etapas da obra.

Abaixo subscrevemo-nos, firmando assim as presentes declarações para que surta efeitos ao que se destina

ÁVILO BEZERRA
SOARES

Assinado de forma digital por
ÁVILO BEZERRA SOARES
Dados: 2025.01.30 10:42:33
-03'00'

ÁVILO BEZERRA SOARES
CREA - CE 374169
ENGENHEIRO CIVIL / REPRESENTANTE LEGAL

WELLINGTON
CORREIA OLIVEIRA


Assinado de forma digital por
WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.30 10:44:03 -03'00'

WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
CREA - CE 56772
ENGENHEIRO CIVIL

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 26.472.069/0001-01

Rua Monsenhor Esmeraldo, 485-A, Pinto Madeira - Crato/CE



ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo 485 A, Pinto Madeira - CRATO/CE

CNPJ: Nº: 26.472.069/0001-01

Representante Legal: ÁVILO BEZERRA SOARES

CPF: 050.829.203-40

RG: 2006034003924

DECLARAÇÕES

CRATO/CE 30 DE Janeiro DE 2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

CONCORRÊNCIA Nº 2024.08.09.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA E.E.I.E.F. JOSÉ
DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE,

1. A proposta de preços compreende a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
3. Para fins do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro que:
 - a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida Licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida Licitação;
 - e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas e;
 - f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta licitação e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

4. Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
7. Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Tomou conhecimento do edital e seus anexos, bem como de todas as condições de participação na licitação, se comprometendo a cumprir todos os termos do instrumento convocatório e a prestar os serviços/obras com qualidade, sob as penas da Lei;
9. Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
10. Não integra o corpo social desta administração pública, nem o quadro funcional de empregados públicos ou membros comissionados de órgão direto ou indireto da Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;
11. Não possui em seu quadro funcional e no seu quadro societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
12. Se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar Nº. 123/06 e Lei 147/2014, podendo assim gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas legais. Declara ainda que não possui nenhuma restrição fiscal ou trabalhista, mas caso havendo, se compromete em sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do momento em que for declarada vencedora do certame, conforme dispõe o art. 43, §1º da Lei Complementar Nº. 123/06.
13. Ter ciência de que, em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o MUNICIPIO, para a execução do serviço objeto do edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso & Informação (Lei n. 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poder dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.
14. Tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme previsto no Art. 67, inc. VI, Lei nº 14.133/21.

Por ser a expressão da verdade, abaixo assina para que se firme as presentes declarações.

ÁVILO
BEZERRA
SOARES

Assinado de forma digital
por ÁVILO BEZERRA
SOARES
Dados: 2025.01.30
10:42:57 -03'00'

Representante Legal