

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

TOTAL MATERIAL:

0,00

C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO					20,74
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	13,2200	0,1322
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	18,9000	19,4670
TOTAL Material:						19,5992

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03400000	20,5200	0,6977
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01700000	26,0700	0,4432
TOTAL Mão de Obra:						1,1409

VALOR:	20,74
VALOR SEM ENCARGOS:	19,98
VALOR ENCARGOS (105.46%):	0,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,74
VALOR UNITÁRIO:	20,74
VALOR MÃO DE OBRA:	1,14
VALOR MATERIAL:	19,60
VALOR BDI (8.94%):	1,85
VALOR COM BDI:	22,59
VALOR TOTAL:	5.745,60
TOTAL MÃO DE OBRA:	315,81
TOTAL MATERIAL:	5.429,79

C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA					92,77
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	61,7000	70,9550
TOTAL Material:						70,9550

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10500000	19,7400	21,8127
TOTAL Mão de Obra:						21,8127

VALOR:	92,77
VALOR SEM ENCARGOS:	77,66
VALOR ENCARGOS (105.46%):	15,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	92,77
VALOR UNITÁRIO:	92,77
VALOR MÃO DE OBRA:	21,81
VALOR MATERIAL:	70,96
VALOR BDI (8.94%):	8,29

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

VALOR COM BDI:	101,06
VALOR TOTAL:	122,46
TOTAL MÃO DE OBRA:	28,79
TOTAL MATERIAL:	93,67

C2862	LASTRO DE BRITA					126,02
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	80,4000	92,4600
TOTAL Material:						92,4600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	19,7400	33,5580
TOTAL Mão de Obra:						33,5580

VALOR:	126,02
VALOR SEM ENCARGOS:	102,78
VALOR ENCARGOS (105.46%):	23,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	126,02
VALOR UNITÁRIO:	126,02
VALOR MÃO DE OBRA:	33,56
VALOR MATERIAL:	92,46
VALOR BDI (8.94%):	11,27
VALOR COM BDI:	137,29
VALOR TOTAL:	1.299,27
TOTAL MÃO DE OBRA:	346,00
TOTAL MATERIAL:	953,26

98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020					31,00
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,69	0,34
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,03	1,72
TOTAL Material:						2,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30090000	26,07	7,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15045000	19,74	2,96
TOTAL Mão de Obra:						10,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	585,22	18,14
TOTAL Serviço:						18,14

VALOR:	31,00
VALOR SEM ENCARGOS:	22,69

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PROJ: ELS Nº: 250

VALOR ENCARGOS (105.46%):	8,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	31,00
VALOR UNITÁRIO:	31,00
VALOR MÃO DE OBRA:	13,03
VALOR MATERIAL:	16,96
VALOR BDI (8.94%):	2,77
VALOR COM BDI:	33,77
VALOR TOTAL:	469,65
TOTAL MÃO DE OBRA:	197,40
TOTAL MATERIAL:	256,94

C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					131,82
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	95,6600	110,0090
TOTAL Material:						110,0090

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10500000	19,7400	21,8127
TOTAL Mão de Obra:						21,8127

VALOR:	131,82
VALOR SEM ENCARGOS:	116,72
VALOR ENCARGOS (105.46%):	15,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	131,82
VALOR UNITÁRIO:	131,82
VALOR MÃO DE OBRA:	21,81
VALOR MATERIAL:	110,01
VALOR BDI (8.94%):	11,78
VALOR COM BDI:	143,60
VALOR TOTAL:	1.651,70
TOTAL MÃO DE OBRA:	273,28
TOTAL MATERIAL:	1.378,43

C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA					59,99
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,8600	2,4404
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,86000000	0,7700	3,7422
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,6900	7,5555
I1603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	1,00000000	31,4800	31,4800
TOTAL Material:						45,2181

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21250000	26,0700	5,5399

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 18/12/2024
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	
	LOCAL:	CRATO/CE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLSN: 258

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46750000	19,7400	9.2285
TOTAL Mão de Obra:						14,7684

VALOR:	59,99
VALOR SEM ENCARGOS:	49,98
VALOR ENCARGOS (105.46%):	10,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	59,99
VALOR UNITÁRIO:	59,99
VALOR MÃO DE OBRA:	14,77
VALOR MATERIAL:	45,22
VALOR BDI (8.94%):	5,36
VALOR COM BDI:	65,35
VALOR TOTAL:	9.398,63
TOTAL MÃO DE OBRA:	2.314,02
TOTAL MATERIAL:	7.084,62

101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020					69,54
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	8,09	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	450,00	36,63
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	7,44	29,76
TOTAL Material:						66,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09350000	26,07	2,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	19,74	0,67
TOTAL Mão de Obra:						3,10

VALOR:	69,54
VALOR SEM ENCARGOS:	67,48
VALOR ENCARGOS (105.46%):	2,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	69,54
VALOR UNITÁRIO:	69,54
VALOR MÃO DE OBRA:	3,10
VALOR MATERIAL:	66,44
VALOR BDI (8.94%):	6,22
VALOR COM BDI:	75,76
VALOR TOTAL:	19.123,50
TOTAL MÃO DE OBRA:	852,50

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FISN: 2.60

TOTAL MATERIAL:

18.271,00

C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)					97,39
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,4000	1,1200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,1200

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3300	6,9300
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	95,6600	2,8698
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	16,0000	1,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,6900	18,3402
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0900	3,6090
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	36,7200	1,8360
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3100	3,2750
TOTAL Material:						38,4600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,42500000	26,0700	11,0798
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02000000	26,0700	26,5914
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,02000000	19,7400	20,1348
TOTAL Mão de Obra:						57,8060

VALOR:	97,39
VALOR SEM ENCARGOS:	58,88
VALOR ENCARGOS (105.46%):	38,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	97,39
VALOR UNITÁRIO:	97,39
VALOR MÃO DE OBRA:	57,80
VALOR MATERIAL:	38,47
VALOR BDI (8.94%):	8,71
VALOR COM BDI:	106,10
VALOR TOTAL:	26.782,25
TOTAL MÃO DE OBRA:	15.895,00
TOTAL MATERIAL:	10.579,25

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM					41,51
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	23,4400	0,8438
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,8438

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,8600	2,2198
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	80,4000	3,5376

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 18/12/2024
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	
	LOCAL:	CRATO/CE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 261

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,6900	7,5900
TOTAL Material:						13,3474

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34000000	26,0700	8,8638
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	19,7400	18,4569
TOTAL Mão de Obra:						27,3207

VALOR:	41,51
VALOR SEM ENCARGOS:	22,50
VALOR ENCARGOS (105.46%):	19,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	41,51
VALOR UNITÁRIO:	41,51
VALOR MÃO DE OBRA:	28,02
VALOR MATERIAL:	13,35
VALOR BDI (8.94%):	3,71
VALOR COM BDI:	45,22
VALOR TOTAL:	1.330,40
TOTAL MÃO DE OBRA:	898,04
TOTAL MATERIAL:	427,87

103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021					1.757,49
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00240000	92,51	0,22
00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.672,60	1.672,60
					TOTAL Material:	1.672,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50654000	26,07	39,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75327000	19,74	14,86
TOTAL Mão de Obra:						54,13

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05690000	536,78	30,54
				TOTAL Serviço:		30,54

VALOR:	1.757,49
VALOR SEM ENCARGOS:	1.717,46
VALOR ENCARGOS (105.46%):	40,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.757,49
VALOR UNITÁRIO:	1.757,49

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLSN: 262

VALOR MÃO DE OBRA:	60,09
VALOR MATERIAL:	1.697,40
VALOR BDI (8.94%):	157,12
VALOR COM BDI:	1.914,61
VALOR TOTAL:	1.757,49
TOTAL MÃO DE OBRA:	60,09
TOTAL MATERIAL:	1.697,40

COMP07	TRAVE DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO - BRINQUEDO					169,84
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-11790	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Composições	UN	2,00000000	0,02	0,04
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	1,66000000	6,14	10,19
TOTAL Material:						10,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85000000	26,07	22,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	19,74	33,56
TOTAL Mão de Obra:						55,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,13000000	421,38	54,78
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,14000000	49,16	6,88
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,13000000	144,99	18,85
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,38000000	16,94	23,38
TOTAL Serviço:						103,89

VALOR:	169,84
VALOR SEM ENCARGOS:	98,68
VALOR ENCARGOS (105.46%):	71,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	169,84
VALOR UNITÁRIO:	169,84
VALOR MÃO DE OBRA:	107,34
VALOR MATERIAL:	55,90
VALOR BDI (8.94%):	15,18
VALOR COM BDI:	185,02
VALOR TOTAL:	1.358,72
TOTAL MÃO DE OBRA:	858,72
TOTAL MATERIAL:	447,20

COMP08	PONTO DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO (PAR, H=45 E 30CM) - BRINQUEDO					267,73
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 18/12/2024
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	
	LOCAL:	CRATO/CE	

19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,61000000	6,14	3,75
					TOTAL Material:	3,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,34000000	26,07	8,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	19,74	8,39
					TOTAL Mão de Obra:	17,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,39000000	421,38	164,34
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,40500000	49,16	19,91
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,39000000	144,99	56,55
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,35000000	16,94	5,93
					TOTAL Serviço:	246,73

VALOR:	267,73
VALOR SEM ENCARGOS:	171,75
VALOR ENCARGOS (105.48%):	95,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	267,73
VALOR UNITÁRIO:	267,73
VALOR MÃO DE OBRA:	141,20
VALOR MATERIAL:	123,85
VALOR BDI (8.94%):	23,94
VALOR COM BDI:	291,67
VALOR TOTAL:	4.283,68
TOTAL MÃO DE OBRA:	2.259,20
TOTAL MATERIAL:	1.981,60

COMP09	TÚNEL C/ 3 MANILHAS DE CONCRETO E PINTURA - BRINQUEDO	1.641,07				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,50000000	335,22	502,83
					TOTAL Material:	502,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,12500000	14,03	29,81
					TOTAL Mão de Obra:	29,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101467	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	2,39000000	16,32	39,00
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,35000000	49,16	17,21
C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	9,42000000	102,71	967,53

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	
LOCAL:	CRATO/CE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
DE FLORES 269

100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	32.20000000	2,63	84,69
TOTAL Serviço:						1.108,43

VALOR:	1.641,07
VALOR SEM ENCARGOS:	1.133,45
VALOR ENCARGOS (105.46%):	507,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.641,07
VALOR UNITÁRIO:	1.641,07
VALOR MÃO DE OBRA:	776,67
VALOR MATERIAL:	816,56
VALOR BDI (8.94%):	146,71
VALOR COM BDI:	1.787,78
VALOR TOTAL:	1.641,07
TOTAL MÃO DE OBRA:	776,67
TOTAL MATERIAL:	816,56

COMP10	ESCALADA DE CORDA EM EUCALIPTO - BRINQUEDO					2.607,40
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	SINAPI	100M	0,18000000	467,80	84,20
I8078	OLHAL PARA PARAFUSO	SEINFRA	UN	16,00000000	9,28	148,48
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	16,00000000	10,99	175,84
-11790	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Composições	UN	6,00000000	0,02	0,12
-3214	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=5 A 7CM	Composições	M	5,32000000	6,67	35,48
-3215	PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	Composições	M	11,72000000	33,02	386,99
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	2,47000000	40,42	99,84
TOTAL Material:						930,95

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,68000000	26,07	17,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	19,74	13,42
TOTAL Mão de Obra:						31,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,51000000	421,38	1.057,66
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,57000000	49,16	126,34
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,51000000	144,99	363,92
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,30000000	8,41	2,52
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	5,60000000	16,94	94,86

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
LOCAL:	CRATO/CE	

TOTAL Serviço:	1.645,30
VALOR:	2.607,40
VALOR SEM ENCARGOS:	2.030,87
VALOR ENCARGOS (105.46%):	576,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.607,40
VALOR UNITÁRIO:	2.607,40
VALOR MÃO DE OBRA:	854,09
VALOR MATERIAL:	1.720,90
VALOR BDI (8.94%):	233,10
VALOR COM BDI:	2.840,50
VALOR TOTAL:	2.607,40
TOTAL MÃO DE OBRA:	854,09
TOTAL MATERIAL:	1.720,90

COMP11	BARRA FIXA E ESCADA HORIZONTAL EM EUCALIPTO E BARRAS METÁLICAS - EQUIPAMENTO					2.471,89
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	40,00000000	10,99	439,60
-11790	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Composições	UN	10,00000000	0,02	0,20
-3214	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=5 A 7CM	Composições	M	12,76000000	6,67	85,11
-3215	PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	Composições	M	18,89000000	33,02	623,75
I2169	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4")	SEINFRA	M	9,70000000	34,79	337,46
TOTAL Material:						1.466,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,51000000	26,07	13,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34000000	19,74	6,71
TOTAL Mão de Obra:						20,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	20,24	10,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,12

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,36000000	421,38	573,08
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,42000000	49,16	69,81
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,36000000	144,99	197,19
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,99000000	8,41	8,33
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,33000000	16,94	107,23
TOTAL Serviço:						955,64

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

R\$ 266

VALOR:	2.471,89
VALOR SEM ENCARGOS:	2.139,39
VALOR ENCARGOS (105.46%):	332,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.471,89
VALOR UNITÁRIO:	2.471,89
VALOR MÃO DE OBRA:	500,62
VALOR MATERIAL:	1.934,43
VALOR BDI (8.94%):	220,99
VALOR COM BDI:	2.692,88
VALOR TOTAL:	2.471,89
TOTAL MÃO DE OBRA:	500,62
TOTAL MATERIAL:	1.934,43

COMP12	BARRA PARALELA EM EUCALIPTO E BARRA METÁLICA - EQUIPAMENTO					370,40
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-11790	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Composições	UN	2,00000000	0,02	0,04
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	1,41000000	6,14	8,66
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,97000000	40,42	79,63
TOTAL Material:						88,33

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85000000	26,07	22,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	19,74	33,56
TOTAL Mão de Obra:						55,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,34000000	421,38	143,27
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,36000000	49,16	17,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,34000000	144,99	49,30
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,24000000	8,41	2,02
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,83000000	16,94	14,06
TOTAL Serviço:						226,35

VALOR:	370,40
VALOR SEM ENCARGOS:	256,62
VALOR ENCARGOS (105.46%):	113,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	370,40
VALOR UNITÁRIO:	370,40
VALOR MÃO DE OBRA:	168,57
VALOR MATERIAL:	196,99

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

18/12/2024

VALOR BDI (8.94%):	33,11
VALOR COM BDI:	403,51
VALOR TOTAL:	1.111,20
TOTAL MÃO DE OBRA:	505,71
TOTAL MATERIAL:	590,97

S13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	1.408,00
Material		
113849	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	1.408,00
TOTAL Material:		1.408,00

VALOR:	1.408,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1.408,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.408,00
VALOR UNITÁRIO:	1.408,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	1.408,00
VALOR BDI (8.94%):	125,88
VALOR COM BDI:	1.533,88
VALOR TOTAL:	1.408,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	1.408,00

S07185	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	1.972,00
Material		
102591	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar	1.972,00
TOTAL Material:		1.972,00

VALOR:	1.972,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1.972,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.972,00
VALOR UNITÁRIO:	1.972,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	1.972,00
VALOR BDI (8.94%):	176,30
VALOR COM BDI:	2.148,30
VALOR TOTAL:	1.972,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	1.972,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					DATA : 18/12/2024
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE				
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA				
	LOCAL:	CRATO/CE				

S13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar					1.667,01
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13844	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.440,00	1.440,00
					TOTAL Material:	1.440,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,48000000	472,94	227,01
					TOTAL Serviço:	227,01

VALOR:	1.667,01
VALOR SEM ENCARGOS:	1.642,47
VALOR ENCARGOS (105.46%):	24,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.667,01
VALOR UNITÁRIO:	1.667,01
VALOR MÃO DE OBRA:	47,81
VALOR MATERIAL:	1.603,40
VALOR BDI (8.94%):	149,03
VALOR COM BDI:	1.816,04
VALOR TOTAL:	1.667,01
TOTAL MÃO DE OBRA:	47,81
TOTAL MATERIAL:	1.603,40

S09147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01					2.267,27
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,79	3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	7,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09441	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	2.202,40	2.202,40
					TOTAL Material:	2.202,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,85000000	18,49	15,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85000000	13,19	11,21
					TOTAL Mão de Obra:	26,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06400000	472,94	30,27
					TOTAL Serviço:	30,27

VALOR:	2.267,27
VALOR SEM ENCARGOS:	2.250,18
VALOR ENCARGOS (105.46%):	17,09

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

INTERMUNICÍPIO DE CRATO/CE
PLANO 269

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.267,27
VALOR UNITÁRIO:	2.267,27
VALOR MÃO DE OBRA:	33,30
VALOR MATERIAL:	2.224,18
VALOR BDI (8.94%):	202,69
VALOR COM BDI:	2.469,96
VALOR TOTAL:	2.267,27
TOTAL MÃO DE OBRA:	33,30
TOTAL MATERIAL:	2.224,18

S09145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01					2.297,54
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,79	3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
TOTAL Encargos Complementares:						7,67
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09439	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	2.202,40	2.202,40
TOTAL Material:						2.202,40
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,85000000	18,49	15,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85000000	13,19	11,21
TOTAL Mão de Obra:						26,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	472,94	60,54
TOTAL Serviço:						60,54

VALOR:	2.297,54
VALOR SEM ENCARGOS:	2.277,17
VALOR ENCARGOS (105.46%):	20,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.297,54
VALOR UNITÁRIO:	2.297,54
VALOR MÃO DE OBRA:	39,67
VALOR MATERIAL:	2.245,97
VALOR BDI (8.94%):	205,40
VALOR COM BDI:	2.502,94
VALOR TOTAL:	4.595,08
TOTAL MÃO DE OBRA:	79,34
TOTAL MATERIAL:	4.491,94

S09148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01					3.399,14
--------	--	--	--	--	--	----------

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO URBANA

LOCAL: CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PLANO 180

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,79	3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
TOTAL Encargos Complementares:						7,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09442	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	3.304,00	3.304,00
TOTAL Material:						3.304,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,85000000	18,49	15,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85000000	13,19	11,21
TOTAL Mão de Obra:						26,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	472,94	60,54
TOTAL Serviço:						60,54

VALOR:	3.399,14
VALOR SEM ENCARGOS:	3.378,77
VALOR ENCARGOS (105.46%):	20,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3.399,14
VALOR UNITÁRIO:	3.399,14
VALOR MÃO DE OBRA:	39,67
VALOR MATERIAL:	3.347,57
VALOR BDI (8.94%):	303,88
VALOR COM BDI:	3.703,02
VALOR TOTAL:	3.399,14
TOTAL MÃO DE OBRA:	39,67
TOTAL MATERIAL:	3.347,57

S09144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01					2.129,67
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,79	3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
TOTAL Encargos Complementares:						7,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09438	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	2.064,80	2.064,80
TOTAL Material:						2.064,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,85000000	18,49	15,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85000000	13,19	11,21
TOTAL Mão de Obra:						26,93

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE**
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06400000	472,94	30,27
TOTAL Serviço:						30,27

VALOR:	2.129,67
VALOR SEM ENCARGOS:	2.112,58
VALOR ENCARGOS (105.46%):	17,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.129,67
VALOR UNITÁRIO:	2.129,67
VALOR MÃO DE OBRA:	33,30
VALOR MATERIAL:	2.086,58
VALOR BDI (8.94%):	190,39
VALOR COM BDI:	2.320,06
VALOR TOTAL:	2.129,67
TOTAL MÃO DE OBRA:	33,30
TOTAL MATERIAL:	2.086,58

103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021					1.564,77
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	92,51	0,11
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03950000	11,10	0,43
00042437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.474,70	1.474,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,82500000	3,10	2,55
TOTAL Material:						1.477,79

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,43632999	26,07	37,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71816499	19,74	14,17
TOTAL Mão de Obra:						51,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06590000	536,78	35,37
TOTAL Serviço:						35,37

VALOR:	1.564,77
VALOR SEM ENCARGOS:	1.525,75
VALOR ENCARGOS (105.46%):	39,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.564,77
VALOR UNITÁRIO:	1.564,77
VALOR MÃO DE OBRA:	58,50

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
LOCAL:	CRATO/CE	

VALOR MATERIAL:	1.506,27
VALOR BDI (8.94%):	139,89
VALOR COM BDI:	1.704,66
VALOR TOTAL:	1.564,77
TOTAL MÃO DE OBRA:	58,50
TOTAL MATERIAL:	1.506,27

103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021					2.117,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	92,51	0,11
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03950000	11,10	0,43
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,82500000	3,10	2,55
00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	2.027,00	2.027,00
TOTAL Material:						2.030,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,43632999	26,07	37,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71816499	19,74	14,17
TOTAL Mão de Obra:						51,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06590000	536,78	35,37
TOTAL Serviço:						35,37

VALOR:	2.117,07
VALOR SEM ENCARGOS:	2.078,05
VALOR ENCARGOS (105.46%):	39,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.117,07
VALOR UNITÁRIO:	2.117,07
VALOR MÃO DE OBRA:	58,50
VALOR MATERIAL:	2.058,57
VALOR BDI (8.94%):	189,27
VALOR COM BDI:	2.306,34
VALOR TOTAL:	2.117,07
TOTAL MÃO DE OBRA:	58,50
TOTAL MATERIAL:	2.058,57

C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM					38,88
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	35,6500	35,6500

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

TOTAL Material: 35.6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,14416000	22,4000	3,2292
TOTAL Mão de Obra:					3,2292

VALOR:	38,88
VALOR SEM ENCARGOS:	36,70
VALOR ENCARGOS (105,46%):	2,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	38,88
VALOR UNITÁRIO:	38,88
VALOR MÃO DE OBRA:	3,23
VALOR MATERIAL:	35,65
VALOR BDI (8,94%):	3,48
VALOR COM BDI:	42,36
VALOR TOTAL:	3.188,16
TOTAL MÃO DE OBRA:	264,86
TOTAL MATERIAL:	2.923,30

C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"					296,51
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	44,5600	8,9120
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	94,5800	37,8320
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	59,2500	35,5500
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,70000000	58,0000	156,6000
TOTAL Material:						238,8940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,10500000	26,0700	28,8074
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10500000	26,0700	28,8074
TOTAL Mão de Obra:					57,6148


VALOR:	296,51
VALOR SEM ENCARGOS:	258,94
VALOR ENCARGOS (105,46%):	37,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	296,51
VALOR UNITÁRIO:	296,51
VALOR MÃO DE OBRA:	57,62
VALOR MATERIAL:	238,89
VALOR BDI (8,94%):	26,51
VALOR COM BDI:	323,02
VALOR TOTAL:	8.409,02
TOTAL MÃO DE OBRA:	1.634,10
TOTAL MATERIAL:	6.774,92

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE



C5095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 "X 1 1/2" X 3/16")					29,59
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	0,1000	0,0200
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,0200
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	0,10000000	6,5800	0,6580
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	3,20000000	5,4600	17,4720
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,20000000	25,9500	5,1900
					TOTAL Material:	23,3200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08500000	19,7400	1,6779
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,17000000	26,9100	4,5747
					TOTAL Mão de Obra:	6,2526
VALOR:						29,59
VALOR SEM ENCARGOS:						25,40
VALOR ENCARGOS (105,46%):						4,19
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						29,59
VALOR UNITÁRIO:						29,59
VALOR MÃO DE OBRA:						6,25
VALOR MATERIAL:						23,32
VALOR BDI (8,94%):						2,65
VALOR COM BDI:						32,24
VALOR TOTAL:						215,42
TOTAL MÃO DE OBRA:						45,50
TOTAL MATERIAL:						169,77

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATO/CE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Nº 013/2024
225

103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024					14,84
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	12,00	12,00
					TOTAL Material:	12,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,02354500	22,40	0,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11781000	19,74	2,32
					TOTAL Mão de Obra:	2,84

VALOR:	14,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,88
VALOR ENCARGOS (105.46%):	1,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,84
VALOR UNITÁRIO:	14,84
VALOR MÃO DE OBRA:	2,85
VALOR MATERIAL:	11,99
VALOR BDI (8.94%):	1,33
VALOR COM BDI:	16,17
VALOR TOTAL:	293,24
TOTAL MÃO DE OBRA:	56,32
TOTAL MATERIAL:	236,92

COMP02	PARACICLO EM TUBO DE AÇO C/ ALTURA=50CM E LARGURA=57CM - MODELO 01					290,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,08000000	235,30	18,82
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	2,62	20,96
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	44,56	89,12
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	0,43000000	10,93	4,70
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	1,57000000	58,00	91,06
					TOTAL Material:	224,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,10500000	26,07	28,81
					TOTAL Mão de Obra:	28,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	446,80	22,34
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05000000	44,46	2,22
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05000000	144,99	7,25
100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,25000000	21,08	5,27

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE	
LOCAL:	CRATO/CE	27/12/2024	

TOTAL Serviço:	37,08
VALOR:	290,55
VALOR SEM ENCARGOS:	260,21
VALOR ENCARGOS (105.46%):	30,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	290,55
VALOR UNITÁRIO:	290,55
VALOR MÃO DE OBRA:	46,23
VALOR MATERIAL:	242,91
VALOR BDI (8.94%):	25,98
VALOR COM BDI:	316,53
VALOR TOTAL:	290,55
TOTAL MÃO DE OBRA:	46,23
TOTAL MATERIAL:	242,91

COMP-03	PARACICLO EM TUBO DE AÇO C/ ALTURA=70CM E LARGURA=45CM - MODELO 02					301,27
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,08000000	235,30	18,82
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	2,62	20,96
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	44,56	89,12
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	0,43000000	10,93	4,70
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,85000000	58,00	107,30
TOTAL Material:						240,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,10500000	26,07	28,81
TOTAL Mão de Obra:						28,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	446,80	17,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,04000000	44,46	1,78
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	144,99	5,80
100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,29000000	21,08	6,11
TOTAL Serviço:						31,56

VALOR:	301,27
VALOR SEM ENCARGOS:	272,84
VALOR ENCARGOS (105.46%):	28,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	301,27
VALOR UNITÁRIO:	301,27
VALOR MÃO DE OBRA:	43,55
VALOR MATERIAL:	256,15

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

VALOR BDI (8,94%):	26,93
VALOR COM BDI:	328,20
VALOR TOTAL:	903,81
TOTAL MÃO DE OBRA:	130,65
TOTAL MATERIAL:	768,45

COMP04	RESTAURAÇÃO DE BANCO FRANCÊS COM ENCOSTO EM RÉGUAS DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA					280,68
Materiai		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,06000000	235,30	14,12
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	2,62	20,96
I1592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x2"	SEINFRA	UN	18,00000000	0,44	7,92
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	15,00000000	6,91	103,65
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	0,11000000	10,93	1,20
TOTAL Materiai:						147,85

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85000000	26,07	22,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,36000000	19,74	26,85
TOTAL Mão de Obra:						49,01

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,50000000	1,65	2,48
100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1,10000000	41,94	46,13
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,50000000	14,46	21,69
102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,50000000	9,01	13,52
TOTAL Serviço:						83,82

VALOR:	280,68
VALOR SEM ENCARGOS:	228,86
VALOR ENCARGOS (105,46%):	51,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	280,68
VALOR UNITÁRIO:	280,68
VALOR MÃO DE OBRA:	85,55
VALOR MATERIAL:	174,44
VALOR BDI (8,94%):	25,09
VALOR COM BDI:	305,77
VALOR TOTAL:	2.806,80
TOTAL MÃO DE OBRA:	855,50
TOTAL MATERIAL:	1.744,40

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO URBANA

LOCAL: CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
RUA SENE GALVÃO, 100 - JARDIM
CENTRO - CRATO - CE 61.900-000
FONE: (85) 3101-1234 FAX: (85) 3101-1235
E-MAIL: pmcrato@crato.ce.gov.br

COMP05	LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M, ALTURA = 0,7M E ESPESSURA DE 04 CM	97,89				
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,030000000	23,44	0,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,70	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,460000000	80,40	36,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	14,240000000	0,69	9,83
				TOTAL Material:		46,81

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	19,74	8,39
				TOTAL Mão de Obra:		8,39

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,240000000	47,00	11,28
C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	SEINFRA	M3	0,050000000	38,22	1,91
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1,270000000	22,68	28,80
				TOTAL Serviço:		41,99

VALOR:	97,89
VALOR SEM ENCARGOS:	71,12
VALOR ENCARGOS (105.46%):	26,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	97,89
VALOR UNITÁRIO:	97,89
VALOR MÃO DE OBRA:	39,88
VALOR MATERIAL:	57,82
VALOR BDI (8.94%):	8,75
VALOR COM BDI:	106,64
VALOR TOTAL:	783,12
TOTAL MÃO DE OBRA:	319,04
TOTAL MATERIAL:	462,56

102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	139,59				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,079700000	14,04	1,11
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,002500000	31,54	0,07
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,020300000	20,48	20,89
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3.25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,870100000	40,85	35,54
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3.65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,610500000	69,00	42,12


ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE



TOTAL Material: 99,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,83079000	26,07	21,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84778999	19,74	16,73
TOTAL Mão de Obra:						38,38

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	330,01	1,48
TOTAL Serviço:					1,48

VALOR:	139,59
VALOR SEM ENCARGOS:	113,70
VALOR ENCARGOS (105.48%):	25,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	139,59
VALOR UNITÁRIO:	139,59
VALOR MÃO DE OBRA:	38,66
VALOR MATERIAL:	100,89
VALOR BDI (8.94%):	12,48
VALOR COM BDI:	152,07
VALOR TOTAL:	26.968,79
TOTAL MÃO DE OBRA:	7.469,11
TOTAL MATERIAL:	19.491,95

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO					173,70
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	95,6600	0,0478
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	20,1400	26,1820
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,6900	0,1035
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	23,1400	7,6362
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	105,6200	105,6200
TOTAL Material:						139,5895

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,85000000	26,0700	22,1595
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29750000	26,0700	7,7558
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	19,7400	4,1948
TOTAL Mão de Obra:						34,1101

VALOR:	173,70
VALOR SEM ENCARGOS:	151,29
VALOR ENCARGOS (105.48%):	22,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	173,70
VALOR UNITÁRIO:	173,70

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
LOCAL:	CRATO/CE	RES Nº 280

VALOR MÃO DE OBRA:	34,11
VALOR MATERIAL:	139,59
VALOR BDI (8.94%):	15,53
VALOR COM BDI:	189,23
VALOR TOTAL:	694,80
TOTAL MÃO DE OBRA:	136,44
TOTAL MATERIAL:	558,36

C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	3.400,00
Material		
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	

TOTAL Material:	3.400,0000
-----------------	------------

VALOR:	3.400,00
VALOR SEM ENCARGOS:	3.400,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3.400,00
VALOR UNITÁRIO:	3.400,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	3.400,00
VALOR BDI (8.94%):	303,96
VALOR COM BDI:	3.703,96
VALOR TOTAL:	3.400,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	0,00
TOTAL MATERIAL:	3.400,00

COMP06	PÓRTICO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)	57,97
Material		
-11790	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	0,01
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	2,76
TOTAL Material:		2,77

Mão de Obra					
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,68000000	17,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	13,42
TOTAL Mão de Obra:					31,15

Serviço					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	12,64
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,03000000	1,47
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	4,35

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 18/12/2024
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA	
	LOCAL:	CRATO/CE	

102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,33000000	16,94	5,59
TOTAL Serviço:						24,05
VALOR:						57,97
VALOR SEM ENCARGOS:						29,43
VALOR ENCARGOS (105.46%):						28,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						57,97
VALOR UNITÁRIO:						57,97
VALOR MÃO DE OBRA:						43,04
VALOR MATERIAL:						13,35
VALOR BDI (8.94%):						5,18
VALOR COM BDI:						63,15
VALOR TOTAL:						730,42
TOTAL MÃO DE OBRA:						542,30
TOTAL MATERIAL:						168,21

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,26
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06375000	19,7400	1,2584
TOTAL Mão de Obra:						1,2584
VALOR:						1,26
VALOR SEM ENCARGOS:						0,39
VALOR ENCARGOS (105.46%):						0,87
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						1,26
VALOR UNITÁRIO:						1,26
VALOR MÃO DE OBRA:						1,26
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR BDI (8.94%):						0,11
VALOR COM BDI:						1,37
VALOR TOTAL:						2.810,01
TOTAL MÃO DE OBRA:						2.810,01
TOTAL MATERIAL:						0,00

COMP13	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA					783,11
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00000000	603,00	603,00
TOTAL Material:						603,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	19,74	8,39

ABS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
18/12/2024

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE""

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO URBANA

LOCAL: CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

18/12/2024

783,11

TOTAL Mão de Obra: 8,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0162	ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,12000000	956,93	114,83
C1936	PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	0,25000000	227,56	56,89
TOTAL Serviço:						171,72

VALOR:	783,11
VALOR SEM ENCARGOS:	763,49
VALOR ENCARGOS (105,46%):	19,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	783,11
VALOR UNITÁRIO:	783,11
VALOR MÃO DE OBRA:	28,48
VALOR MATERIAL:	754,63
VALOR BDI (8,94%):	70,01
VALOR COM BDI:	853,12
VALOR TOTAL:	783,11
TOTAL MÃO DE OBRA:	28,48
TOTAL MATERIAL:	754,63

WELLINGTON
CORREIA OLIVEIRAAssinado de forma digital por
WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.10 15:23:55
+03'00'WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
CREA - CE 56772
ENGENHEIRO CIVIL

Página: 84

ABS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.527,00	9,42 % 1.556,84	34,96 % 5.777,84	35,61 % 5.885,26	20,01 % 3.307,06	100,00 % 16.527,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.164,08	100,00 % 11.164,08				100,00 % 11.164,08
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.382,13	100,00 % 11.382,13				100,00 % 11.382,13
4	MOVIMENTO DE TERRA	11.026,52	50,00 % 5.513,26	50,00 % 5.513,26			100,00 % 11.026,52
5	ALVENARIA E ESTRUTURAS	39.519,22	20,00 % 7.903,84	60,00 % 23.711,53	20,00 % 7.903,85		100,00 % 39.519,22
6	REVESTIMENTOS E PINTURAS	38.082,74			50,00 % 19.041,37	50,00 % 19.041,37	100,00 % 38.082,74
7	COBERTURAS E ESQUADRIAS	9.425,98		100,00 % 9.425,98			100,00 % 9.425,98
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.032,77		50,00 % 17.516,39	50,00 % 17.516,38		100,00 % 35.032,77
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.082,25	100,00 % 1.082,25				100,00 % 1.082,25
10	PISOS	136.430,61		45,00 % 61.393,77	35,00 % 47.750,71	20,00 % 27.286,13	100,00 % 136.430,61
11	ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND	39.601,32		20,00 % 7.920,26	50,00 % 19.800,66	30,00 % 11.880,40	100,00 % 39.601,32
12	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	53.037,04		20,00 % 10.607,41	50,00 % 26.518,52	30,00 % 15.911,11	100,00 % 53.037,04
13	SERVIÇOS FINAIS	3.908,45				100,00 % 3.908,45	100,00 % 3.908,45
		406.220,11	38.602,40 38.602,40	141.866,44 180.468,84	144.416,75 324.885,59	81.334,52 406.220,11	406.220,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
2024

Assinado de forma digital por WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.10 15:23:27 -03'00'

WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA

ABS

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PLS Nº: 184

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,20
	TOTAL	0,52

	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,01
AC	Administração central	0,20
R	Riscos	0,50
	TOTAL	1,71

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 8,94%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

WELLINGTON
CORREIA
OLIVEIRAAssinado de forma
digital por WELLINGTON
CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.10
15:24:29 -03'00'WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
CREA - CE 56772
ENGENHEIRO CIVIL

ABS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

18/12/2024

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDE RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE"
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCAL:	CRATO/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,99	5,90
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
	TOTAL	15,40	6,21

A + B + C + D = 105,46 64,34

WELLINGTON
CORREIA
OLIVEIRA

Assinado de forma
digital por WELLINGTON
CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.10
15:24:55 -03'00'

WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
CREA - CE 56772
ENGENHEIRO CIVIL

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 26.472.069/0001-01

Rua Monsenhor Esmeraldo, 485-A, Pinto Madeira - Crato/CE

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.


Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo 485 A, Pinto Madeira - CRATO/CE

CNPJ: Nº: 26.472.069/0001-01

Representante Legal: ÁVILO BEZERRA SOARES

CPF: 050.829.203-40

RG: 2006034003924



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
CONCORRÊNCIA Nº 2024.11.13.1

CRATO/CE 10 DE JANEIRO DE 2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS através de seu Representante legal, declara sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço como também fará parte da equipe técnica atuando como responsável técnico e gestor, e se compromete a participar permanentemente dos serviços. E nomeia e autoriza a inclusão na equipe técnica para a realização dos serviços objeto desta licitação, atuando como engenheiro civil, o Sr. Wellington Correia Oliveira CPF : 035.892.563-03, registrado no Conselho Regional de Engenharia CE sob o Nº 56772 -D RNP: 061457163-4 , caso a empresa seja declarada vencedora do certame. E conforme a necessidade dos serviços a empresa se compromete a contratar mais pessoas para compor o quadro técnico de forma a cumprir o contrato.

Segue abaixo a relação de aparelhamento e instalações disponíveis, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos:

- **Equipe Técnica:** 02 (dois) Engenheiros Civis conforme abaixo;
- **Das instalações** dispomos da sede da nossa empresa sediada à Rua Monsenhor Esmeraldo, 485 A, Pinto Madeira - Crato/CE, bem como de outras instalações situadas no município que servem de garagem, escritório, depósito e almoxarifado para a prestação dos serviços;
- **Do aparelhamento:** os equipamentos disponíveis para a execução dos serviços são: Caminhão Caçamba/Basculante, Retroescavadeira, e todos os outros aparelhos e ferramentas que se fizerem necessários para a obra.

Eu, **Wellington Correia Oliveira** registrado no Conselho Regional de Engenharia - CREA/CE sob o Nº 56772 -D RNP: 061457163-4 Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar permanentemente da obra objeto desta licitação. Como também declaro sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, Assumindo total responsabilidade pela condução das etapas da obra.

Eu, **Ávilo Bezerra Soares** registrado no Conselho Regional de Engenharia - CREA/CE sob o Nº 374169 RNP: 0622399365 Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar permanentemente da obra objeto desta licitação. Como também declaro sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, Assumindo total responsabilidade pela condução das etapas da obra.

Abaixo subscrevemo-nos, firmando assim as presentes declarações para que surta efeitos ao que se destina

ÁVILO
BEZERRA
SOARES

Assinado de forma
digital por ÁVILO
BEZERRA SOARES
Dados: 2025.01.10
15:18:06 -03'00'

ÁVILO BEZERRA SOARES
CREA - CE 374169
ENGENHEIRO CIVIL/REPRESENTANTE LEGAL

WELLINGTON
CORREIA
OLIVEIRA

Assinado de forma digital
por WELLINGTON
CORREIA OLIVEIRA
Dados: 2025.01.10
15:18:46 -03'00'

WELLINGTON CORREIA OLIVEIRA
CREA - CE 56772
ENGENHEIRO CIVIL

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 26.472.069/0001-01

Rua Monsenhor Esmeraldo, 485-A, Pinto Madeira - Crato/CE

ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.


Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo 485 A, Pinto Madeira - CRATO/CE

CNPJ: Nº: 26.472.069/0001-01

Representante Legal: ÁVILO BEZERRA SOARES

CPF: 050.829.203-40

RG: 2006034003924



DECLARAÇÕES

CRATO/CE 10 DE Janeiro DE 2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

CONCORRÊNCIA Nº 2024.11.13.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO
MUNICÍPIO DE CRATO/CE

1. A proposta de preços compreende a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
3. Para fins do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro que:
 - a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida Licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida Licitação;
 - e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas e;
 - f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta licitação e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

4. Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;
5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
7. Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Tomou conhecimento do edital e seus anexos, bem como de todas as condições de participação na licitação, se comprometendo a cumprir todos os termos do instrumento convocatório e a prestar os serviços/obras com qualidade, sob as penas da Lei;
9. Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
10. Não integra o corpo social desta administração pública, nem o quadro funcional de empregados públicos ou membros comissionados de órgão direto ou indireto da Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;
11. Não possui em seu quadro funcional e no seu quadro societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
12. Se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar Nº. 123/06 e Lei 147/2014, podendo assim gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas legais. Declara ainda que não possui nenhuma restrição fiscal ou trabalhista, mas caso havendo, se compromete em sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do momento em que for declarada vencedora do certame, conforme dispõe o art. 43, §1º da Lei Complementar Nº. 123/06.
13. Ter ciência de que, em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o MUNICIPIO, para a execução do serviço objeto do edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso & Informação (Lei n. 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poder dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.
14. Tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme previsto no Art. 67, inc. VI, Lei nº 14.133/21.

Por ser a expressão da verdade, abaixo assina para que se firme as presentes declarações.

Documento assinado digitalmente
 AVILO BEZERRA SOARES
Data: 10/01/2025 15:29:04-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante Legal